



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00527138
Ons Kenmerk : ODH-2018-00114215
Datum : 26 SEP. 2018

Beschikking

Wet bodembescherming - saneringsplan

Onderwerp

Op 31 juli 2018 hebben wij een saneringsplan ontvangen als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming. Het plan heeft betrekking op de locatie Grote Achterweg te Naaldwijk (locatiecode: AA178302686).

Besluit

Wij besluiten:

- I. in te stemmen met het ingediende saneringsplan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. . Het plan heeft betrekking op de locatie Grote Achterweg te Naaldwijk;
- II. de voorschriften 1 tot en met 9 te verbinden aan deze beschikking.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

VOORSCHRIFTEN

- 1 De saneerder meldt uiterlijk 10 werkdagen voor de feitelijke aanvang van de grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk bij de Omgevingsdienst Haaglanden de aanvangsdatum van de sanering.
- 2 Indien de sanering niet wordt gestart op de gemelde aanvangsdatum of de overeenkomstig dit voorschrift aangepaste aanvangsdatum, meldt de saneerder dit onverwijld schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden, onder opgave van de nieuwe aanvangsdatum. Indien de nieuwe aanvangsdatum op dat moment nog niet bekend is, meldt de saneerder de nieuwe aanvangsdatum minimaal twee weken voor deze datum schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden.
- 3 Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de saneerder uiterlijk twee dagen voorafgaand aan het tijdstip waarop over het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal worden en tot aanvulling van de ontgraving zal worden overgegaan de Omgevingsdienst Haaglanden daarvan op de hoogte. Bij ontgraving en aanvulling in gedeeltes, geldt voornoemde verplichting tot melding per gedeelte.
- 4 De saneerder meldt de datum van de beëindiging van de sanering binnen 5 werkdagen na beëindiging van de sanering schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden
- 5 De meldingen als bedoeld in voorschrift 1, 2, 3, en 4 dienen per email (toezicht@odh.nl) te worden gedaan waarbij wordt gebruik gemaakt van de door ons beschikbaar gestelde meldingsformulieren (te vinden op www.odh.nl).
- 6 Indien zich tijdens de uitvoering van de sanering wijzigingen voordoen of worden verwacht ten opzichte van dit saneringsplan, meldt de saneerder dit zo spoedig mogelijk per email (vergunningen@odh.nl). Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van het door ons beschikbaar gestelde meldingsformulier (te vinden op www.odh.nl).
- 7 De onderzoeken, de uitvoering van de sanering en de milieukundige begeleiding als bedoeld in deze beschikking of het saneringsplan waar deze beschikking betrekking op heeft worden uitgevoerd door een persoon of instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit (of daarvoor in de plaats tredende regelgeving) beschikt over een erkenning voor het uitvoeren van de betrokken werkzaamheden.
- 8 Het saneringsplan is slechts gedurende een beperkte periode geldig, omdat na verloop van tijd de regelgeving en beleidsinzichten kunnen wijzigen. Indien niet binnen 4 jaar na dagtekening van dit besluit wordt gestart met de sanering vervalt de instemming met het saneringsplan.
- 9 Het saneringsverslag dient aan het bevoegd gezag Wbb ter beoordeling te worden voorgelegd, binnen drie maanden na afronding van de sanering.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 31 juli 2018 hebben wij een saneringsplan van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ontvangen als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb). Het plan heeft betrekking op de locatie Grote Achterweg te Naaldwijk (locatiecode: AA178302686).

Het geval van bodemverontreiniging ligt op de volgende grondpercelen:

kadastrale gemeente	:	Naaldwijk
sectie	:	E
grondpercelen	:	6016, 3102 en 4645 (allen gedeeltelijk)

Deze beschikking is gebaseerd op het volgende stuk:

- Bodem-/asbestonderzoek en Saneringsplan NAM-locatie MS Naaldwijk / De Lier 20, opgesteld door Anteagroup, met kenmerk 417964.00, d.d. 19 juli 2018.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Toetsingskader en grondslag beschikking

Het saneringsplan is getoetst aan de Wbb, de Provinciale Milieuvordering, de Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018-2021, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 december 2017 en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Stc. 27 juni 2013). De artikelen 28 en 39 van de Wbb vormen de grondslag van deze beschikking.

Eerder afgegeven beschikkingen

In onze beschikking van 26 september 2018 (met kenmerk ODH-2018-00111963) is vastgesteld dat op de locatie Grote Achterweg te Naaldwijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet spoedeisend is.

Beoordeling

Beschrijving van de verontreinigingssituatie

Er is sprake van een ernstige bodemverontreiniging in grond en grondwater met minerale olie. Deze verontreiniging komt voor bij de voormalige zuigput en het voormalig meetstation. Tevens is bij de putkelder een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging aanwezig.

Voormalige zuigput

Ter plaatse van de voormalige zuigput is 50 m³ grond sterk verontreinigd met minerale olie, van 1,0 tot 3,5 m-mv over een oppervlakte van 20 m². Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie met een omvang van 100 m³, vanaf maaiveld tot 4 m-mv over een oppervlakte van 25 m².

Voormalig meetstation

Ter plaatse van het voormalige meetstation is 100 m³ grond sterk verontreinigd met minerale olie, van 1,3 tot 2,1 m-mv over een oppervlakte van 125 m². Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie met een omvang van 250 m³, vanaf maaiveld tot 3,0 m-mv over een oppervlakte van 84 m².

Het saneringsplan

Samenvatting saneringsonderzoek

Er is geen saneringsonderzoek of afweging uitgevoerd, omdat er is gekozen voor volledige verwijdering van de verontreiniging middels ontgraving en grondwateronttrekking.

Samenvatting saneringsplan

De aanwezige verhardingen worden verwijderd en afgevoerd naar erkende verwerkers. Vervolgens wordt de niet sterk verontreinigde bovengrond afgevoerd naar een erkend verwerker in verband met de sterk heterogene bodemopbouw. Daarna wordt de sterk verontreinigde ondergrond door middel van ontgraving verwijderd. De verontreinigen met minerale olie ter plaatse van de putkelder en aangrenzende voormalige zuigput en het voormalige meetstation worden in den droge ontgraven. Dit gebeurt door middel van een bronbemaling. De terugsaneerwaarde voor de grond is de tussenwaarde. Na de ontgraving zullen monsters worden genomen van de putwanden en –bodem.

De verontreiniging in het grondwater wordt verwijderd middels de toe te passen bronbemaling. Gedurende deze onttrekking zal de kwaliteit van het onttrokken grondwater worden bepaald. Het resultaat wordt geverifieerd middels peilbuizen. De terugsaneerwaarde voor het grondwater is de tussenwaarde.

Overwegingen ten aanzien van het saneringsplan

Na uitvoering van de sanering is de bodem geschikt voor het beoogde gebruik natuur en zijn de risico's voor mens, plant en dier als gevolg van blootstelling aan of de verspreiding van de verontreiniging voldoende beperkt. Aan de uitvoering van de beschreven saneringswijze is geen nazorg verbonden.

Conclusie:

Wij stemmen in met de in het saneringsplan beschreven doelstelling, uitgangspunten en werkwijze.