

Zaaknummer : 00547436  
Ons Kenmerk : ODH-2019-00043873  
Datum : **15 APR. 2019**

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag  
Postadres  
Postbus 14060  
2501 GB Den Haag  
T (070) 21 899 02  
E vergunningen@odh.nl  
I www.odh.nl

## **Beschikking**

### **Wet bodembescherming - saneringsverslag**

#### **Onderwerp**

Op 15 maart 2019 hebben wij een saneringsverslag ontvangen als bedoeld in artikel 39c, eerste lid van de Wet bodembescherming. Het verslag heeft betrekking op de locatie Stompwijkseweg te Leidschendam (locatiecode: AA191600071).


#### **Besluit**

Wij besluiten:

- I. in te stemmen met het ingediende saneringsverslag van Gemeente Leidschendam-Voorburg . Het verslag heeft betrekking op de locatie Stompwijkseweg te Leidschendam.
- II. voor te schrijven dat ten aanzien van de locatie de volgende gebruiksbeperking(en) gelden: het in stand houden van de aanwezige verharding.
- III. voor te schrijven dat wijzigingen in gebruik van de bodem of omstandigheden op de locatie die van invloed kunnen zijn op de saneringsmaatregelen schriftelijk aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming ter kennis worden gebracht. Dit moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken voor de doorvoering van de wijziging worden gedaan.

#### **Ondertekening**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,



ing. L. Hopman  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

#### **Rechtsmiddelen**

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

## OVERWEGINGEN

### Aanleiding

Op 15 maart 2019 hebben wij een saneringsverslag van Gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangen als bedoeld in artikel 39c, eerste lid van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb). Het verslag heeft betrekking op de locatie Stompwijkseweg te Leidschendam (locatiecode: AA191600071).

Het geval bodemverontreiniging ligt op de volgende grondpercelen:

|                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| kadastrale gemeente | : | Stompwijk                       |
| sectie              | : | C                               |
| grondperceel        | : | 1796 (gedeeltelijk)             |
| sectie              | : | D                               |
| grondpercelen       | : | 1463, 1610, 1935 (allen geheel) |

Deze beschikking is gebaseerd op het volgende stuk:

- 'Evaluatierapport sanering bij kadevervanging en wegconstructie' (opgesteld door Multiconsult, met kenmerk CVE/BM190054.CEA.000401.001 van februari 2019).

### Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

### Toetsingskader en grondslag beschikking

Het saneringsverslag is getoetst aan de Wet bodembescherming en de Provinciale Milieuverordening. Artikel 39c, tweede lid, en artikel 38 van de Wbb vormen de grondslag van deze beschikking.

### Eerder afgegeven beschikkingen

In onze beschikking van 20 januari 2017 (met kenmerk ODH-2017-00004585) is vastgesteld dat op de locatie Stompwijkseweg te Leidschendam sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet spoedeisend is.

Op 16 augustus 2016 ontvingen wij een melding in de zin van artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen (hierna: BUS), met het voornemen bodemverontreiniging op de locatie Stompwijkseweg 5-22 te Leidschendam te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie tijdelijk uitplaatsen. Op 22 augustus 2016 hebben wij vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2016-00081310.

Op 13 maart 2017 hebben wij bij brief met kenmerk ODH-2017-00022949 ingestemd met het saneringsverslag van de uitgevoerde sanering.

Op 3 november 2016 ontvingen wij een melding in de zin van artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen (hierna: BUS), met het voornemen bodemverontreiniging op de locatie Stompwijkseweg nabij 48C te Leidschendam te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie immobiel. Op 21 november 2016 hebben wij vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2016-00112879.

Op 1 augustus 2017 hebben wij bij brief met kenmerk ODH-2017-00080433 ingestemd met het saneringsverslag van de uitgevoerde sanering.

In de beschikking van 30 maart 2017 (met kenmerk ODH-2017-00031962) hebben wij ingestemd met het saneringsplan voor de locatie Stompwijkseweg te Leidschendam.

### **Eerder ontvangen meldingen**

De volgende wijzigingen op het saneringsplan zijn op 16 oktober 2018, conform artikel 39, vierde lid, van de Wbb, bij ons gemeld:

1. Ten behoeve van een Dunea waterleiding wordt een overkluizing gemaakt. Hiervoor wordt over een oppervlakte van circa 15 m<sup>2</sup>, tot een diepte van 1,2 m-maaiveld ontgraven;
2. Ten behoeve van een duiker wordt een paal verplaatst. Hiervoor wordt over een oppervlakte van circa 2 m<sup>2</sup>, tot een diepte van 1,5 m-maaiveld ontgraven;
3. Ten behoeve van het vervangen van de kademuur wordt over een oppervlakte van circa 80 m<sup>2</sup>, tot een diepte van 3,0 m-maaiveld ontgraven.

Middels brief met kenmerk ODH-2018-00135656 van 1 november 2018 hebben wij ingestemd met de wijzigingen.

### **Gereedmelding**

Op 5 maart 2019 is ons gemeld dat de sanering op 15 februari 2019 is voltooid.

## **Beoordeling**

### **De sanering**

De gehele Stompwijkseweg heeft een oppervlakte van 24.478 m<sup>2</sup>. De grond onder de rijbaan van 0,5 tot 1,5 m-mv is gemiddeld sterk verontreinigd met zware metalen en PAK. De grond ter plaatse van de berm is vanaf maaiveld tot circa 1,5 m-maaiveld gemiddeld sterk verontreinigd met zware metalen en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Plaatselijk is het grondwater sterk verontreinigd met PAK en olieproducten.

Het doel van het saneringsplan is het uit kunnen voeren van noodzakelijke civieltechnische werkzaamheden ter plaatse van de Stompwijkseweg in de sterke verontreiniging. De bestaande inrichting van het dijklichaam blijft ongewijzigd.

Voor de uitgevoerde civieltechnische werkzaamheden is tot maximaal 3,0 m-maaiveld ontgraven. De verschillende kwaliteiten grond zijn separaat ontgraven en waar mogelijk na de werkzaamheden binnen hetzelfde profiel teruggeplaatst. Er is circa 99.420 ton sterk verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker en circa 7.567 ton licht verontreinigde grond afgevoerd voor hergebruik elders. Er is circa 1.635 ton schoon zand aangevoerd voor de aanleg van de nieuwe wegverharding. De sterk verontreinigde grond is geïsoleerd middels de aanwezige wegverharding en kadeconstructie.

Er is over een oppervlakte van 24.478 m<sup>2</sup>, in totaal 24.478 m<sup>3</sup> sterk verontreinigde grond gesaneerd.

Er is nazorg van toepassing, welke bestaat uit het in stand houden van de isolerende voorziening (wegverharding en kadeconstructie).

### **Geschiktheid na sanering**

Artikel 38 van de Wbb houdt in dat degene die de bodem saneert de sanering zodanig uitvoert dat:

- a. de bodem tenminste geschikt wordt gemaakt voor de beoogde functie waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
- b. het risico van de verspreiding van verontreinigde stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- c. de noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk wordt beperkt.

Ten aanzien van de vraag of de bodem tenminste geschikt is gemaakt voor de functie die deze na de sanering heeft en waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan of verspreiding van de verontreiniging zoveel mogelijk is beperkt, zijn wij van mening dat er geen onaanvaardbare risico's bestaan voor het beoogde gebruik.

#### **Gebruiksbeperkingen en nazorg**

In het saneringsverslag zijn de volgende gebruiksbeperkingen opgenomen:

- het in stand houden van de isolerende voorzieningen (weglichaam en kadeconstructie).

We achten deze gebruiksbeperkingen voldoende om ervoor te zorgen dat de achtergebleven restverontreiniging niet zal leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de bodem zoals beschreven in het saneringsverslag.

Ten aanzien van de vraag of de noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen stellen wij vast dat actieve nazorg niet noodzakelijk is.

Op grond van artikel 39c, tweede lid, van de Wbb kunnen wij onze instemming aan het saneringsverslag onthouden, indien niet is gesaneerd overeenkomstig

1. het saneringsplan waarmee wij hebben ingestemd;
2. de beschikking waarmee wij met het saneringsplan hebben ingestemd en de daaraan verbonden voorschriften, of
3. aanwijzingen die wij op grond van artikel 39, vijfde lid, van de Wbb hebben gegeven.

#### **Conclusie**

Uit het saneringsverslag blijkt dat de bodemsanering is uitgevoerd overeenkomstig artikel 38 van de Wbb. Wij beschouwen de sanering als afgerond.